

Ausschreibungstexte

PREFA Dach- und Fassadensysteme 2019-07

LV 02 PREFA Fassadensysteme

Titel 02.11 PREFA Zackenprofil

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Verfasser:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Markt/Lilienfeld

Letzte Änderung am 13.07.2017

Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

-
-
-

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

02.11.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren einer rostfreien Aluminium Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion)

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal
 Baubreite: 200 mm
 Profilhöhe: 20 mm
 Profilabstand: 40 mm
 Länge: 500 - 6200 mm (pulverbeschichtet max. 3000mm)
 Materialdicke: 2,00 mm
 Gewicht: 7,5 kg/m²
 Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
 Legierung: EN AW 6060 T66 gemäß
 Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank / eloxiert A6 CO
 Farbe:
 (nach RAL)
 Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

0,000 m² EP _____ GP _____

02.11.2 PREFA Startprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren von stranggepressten Startprofilen für den unteren Anschluss und Horizontaltrennung bei horizontal Verlegung des PREFA Zackenprofils. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 12 mm
 Länge: 3000 mm
 Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition
 Materialdicke: wie Hauptposition
 Materialqualität: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.3 PREFA Abschlussprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren von stranggepressten Abschlussprofilen für den oberen Anschluss und unteren Fensterabschluss bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 40 mm
 Länge: 3000 mm
 Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition
 Materialdicke: wie Hauptposition
 Materialqualität: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.4 Eckausbildung Außen -u. Innenecken PREFA Zackenprofil (1 Teilig)

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken 1-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: bis 5 Stk.
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.5 Eckausbildung Außen- u. Innenecken PREFA Zackenprofil (2 Teilig)

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken 2-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm
Abkantung: bis 8 Stk.
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.6 Eckausbildung Außen- u. Innenecken PREFA Zackenprofil (3 Teilig)

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken 3-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm
Abkantung: bis 9 Stk.
Materialdicke: wie Hauptposition
Materialqualität: wie Hauptposition
Farbe: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.7 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)

Liefen und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, inkl. Stoßverbinder,

Farbe: wie Hauptposition,
 Materialqualität: Aluminium, Legierung AlMg1Mg0,5
 Materialstärke:..... mm,

Wetterschenkel:
 Zuschnitt: 120 mm,
 Abkantung: 3 Stk.,
 Länge: 2500 mm,

Stoßverbinder:
 Material: Aluminium drossiert,
 Farbe: anthrazit,
 Länge: 150 mm,

inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial und fachgerechtes anarbeiten an das PREFA Zackenprofil.

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.8 PREFA Taschenprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren von Taschenprofilen gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: bis 135 mm
 Abkantung: 3 Stk.
 Länge: 2500mm
 Farbe: wie Hauptposition
 Material: Aluminium
 Legierung: AlMn1Mg0,5
 Materialstärke: 1,00 mm

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.9 Unterer Anschluss des PREFA Zackenprofiles

Liefen und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: 1,00 mm
 Material: Aluminium
 Legierung: AlMn1Mg0,5
 Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:
 Zuschnitt: mm
 Abkantung: mm

Steckleiste:
 Zuschnitt: 120 mm
 Abkantung: 3 Stk.
 Länge: 2000 mm

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturzblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 2000 mm

0,000 m

EP _____ GP _____

02.11.11 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibungsblech:

Zuschnitt: mm

Abkantung: Stk.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 2000 mm

0,000 m

EP _____ GP _____

02.11.12 Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband

Liefen und Montieren von Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:
 Zuschnitt: mm
 Abkantung: 3 Stk.
 Material: Aluminium
 Legierung: AlMn1Mg0,5
 Materialstärke: 1,00 mm
 Farbe: wie Hauptposition

Haltewinkel:
 Zuschnitt: mm
 Abkantung: 1 Stk
 Materialdicke: 1,00 mm

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.13 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Stoßblech)

Liefen und Montieren einer Vertikaltrennung aufgestellt mit PREFA Stoßblech, bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Sidings.

Zuschnitt: 150 mm
 Abkantung: 5 Stk.
 Material: Aluminium
 Legierung: AlMn1Mg0,5
 Materialdicke: 1,00 mm
 Farbe: wie Hauptposition

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.14 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Abdeckleiste)

Liefen und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste, bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Sidings.

Material: Aluminium
 Legierung: AlMn1Mg0,5
 Materialdicke: 1,00 mm
 Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:
 Zuschnitt: 100 mm
 Abkantung: 2 Stk.

Taschenprofil: 2 Stk./Stoß
 Zuschnitt: 150 mm
 Abkantung: 3 Stk.

0,000 m EP _____ GP _____

02.11.15 Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.

Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Zuschnitt: mm

Abkantung: 4 Stk.

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialstärke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

0,000 m

EP _____ GP _____

02.11.16 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: x mm

0,000 Stk

EP _____ GP _____

02.11.17 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden

Liefern und Montieren von PREFA Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- u. Entlüftung, Insekten- und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: mm

Abkantung: nach Erfordernis

Material: Aluminium

Legierung: EN AW 3005

Materialdicke: 0,70 mm

Rundlochung: Ø 5 mm

0,000 m

EP _____ GP _____

Titel 02.11 PREFA Zackenprofil GP _____

Titel 02.12 Regieleistungen

02.12.1 Regiestunden Facharbeiter

Regiestunden Facharbeiter

0,000 h

EP _____

GP _____

02.12.2 Regiestunden Helfer

Regiestunden Helfer

0,000 h

EP _____

GP _____

Titel 02.12 Regieleistungen GP _____

Zusammenfassung

Titel 02.11 PREFA Zackenprofil

GP _____

Titel 02.12 Regieleistungen

GP _____

LV 02 PREFA Fassadensysteme

GP _____